

الكشف التقديري وجدول الكميات والأسعار لاصلاح مبرد ماء مركزي ماركة كاريير 65 طن تبريدي بمذ
المركزي في مبنى المؤسسة العامة لنقل و توزيع الكهرباء / طوابق الأرضي و الأول والثاني

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي ل.س
1	شحن برنامج (سوفت وير) لمبرد كاريير 65 طن تبريدي ضواغط لولبي مزدوج يعمل على غاز R134A مع تبديل البطاريات من أفضل الأنواع العالمية والوضع بالخدمة وكل مايلزم للعمل بالشكل الأمثل	مقطوع	1	50000000
2	تقديم اسطوانة غاز R134A نقي وخالي من الشوائب ضمن المواصفات القياسية العالمية ودفتر الشروط.	عدد	2	1800000
3	كشف ومعالجة أماكن تسربات زيت وغاز لدارات مبردي كاريير 65 طن تبريدي مع المعايرة لدارات مبردي كاريير 65 طن تبريدي بغاز R134A ومعايرة زيت ضواغط لولبي مزدوج نقي وخالي من الشوائب ضمن المواصفات القياسية العالمية مع كل مايلزم للعمل .	مقطوع	1	9000000
4	صيانة مرواح مكثفات لشيلر كاريير 65 طن تبريدي وتبديل رولمانات مصدر أوربي مع أجور الفك والتركيب وكل ما يلزم للعمل	عدد	2	2000000
5	صيانة عامة لوحات التحكم والتغذية للمبردي وتنظيف تماسات لكونتاكتورات و تقديم طقم فيوزات لزوم لوحات التحكم و تنظيم جميع الكابلات بحزمات وغسيل المكثفات بمواد مزيل للأوساخ مع كل ما يلزم للعمل .	مقطوع	1	4000000

المجموع الكلي

بلغت قيمة الكشف التقديري فقط سبعون مليون وستمائة ألف ليرة سورية لا غير

مدير المرافق
المهندس محمود ج

رئيس دائرة الأبنية
م. توفيق الداية

نظم
م.م عمر زين الدين

صدق
المدير العام
للمؤسسة العامة لنقل و توزيع الكهرباء
المهندس خالد أبو دي

ظومة التكيف

ب /

السعر الإجمالي ل.س
50000000
3600000
9000000
4000000
4000000

70600000

نتو