

وزارة الطاقة

المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء

مديرية الدراسات

دائرة الخطوط

الرقم :

٢٠٢٥ / ٧ / التاريخ :

دفتر الشروط الفني الخاص لتنفيذ الأعمال المدنية والكهربائية

لإعادة تأهيل خط التوتر ٢٣٠ ك.ف إدلب - زيزون و زيزون - بسيدا

## مادة ١ ) الغاية من المشروع:

إعادة تأهيل خط التوتر ٢٣٠ ك.ف مفرد الدارة ادلب - زيزون و زيزون - بسيدة

## مادة ٢ ) فرضيات الدراسة للخطوط:

إن الحسابات التي أنجزت لتقدير كميات المواد الازمة لتنفيذ الخط المذكور والمذكورة لاحقاً في الفقرات الرئيسية من جدول الكميات، اعتمدت على الفرضيات التالية:

### ١. الشروط المناخية :

- درجة الحرارة العظمى للنافق
  - درجة الحرارة العظمى المحيطية
  - درجة الحرارة الوسطية السنوية
  - درجة الحرارة الدنيا
  - درجة الحرارة عند سرعة الرياح القصوى
  - درجة الحرارة عند تشكل الجليد
  - سرعة الرياح القصوى
  - سمكرة الجليد
  - عدد ساعات حدوث البرق السنوية
- |      |            |
|------|------------|
| ٧٥+  | درجة مئوية |
| ٥٥+  | درجة مئوية |
| ٣٠+  | درجة مئوية |
| ١٠-  | درجة مئوية |
| ١٥+  | درجة مئوية |
| ٥-   | درجة مئوية |
| ٣٦/٣ | ثانية      |
| ٥    | مم         |
| ١٥   | ساعة       |

### ٢. مواصفات مواد الخطوط:

#### ١. الأبراج:

إن الأبراج المستخدمة في تنفيذ الخط هي أبراج مفردة الدارة مصنوعة من الفولاذ المغلفن ومكونة من قوائم وعارضات مجمعة بواسطة براغي والأبراج المطلوبة لتأهيل الخط المذكور هي على الشكل التالي :

#### خط التوتر ٢٣٠ ك.ف ادلب - زيزون :

- عدد / ٢٨ برج استقامة الزامل AS  
عدد / ١٧ برج استقامة مطول الزامل AS+6 m

عدد / ٩ برج شد روسي TTR-60

#### خط التوتر ٢٣٠ ك.ف زيزون - بسيدة :

- عدد / ٢٥ برج استقامة الزامل AS  
عدد / ٥ برج استقامة مطول الزامل AS+6 m  
عدد / ٢ برج استقامة مطول الزامل AS+12 m  
عدد / ٨ برج شد روسي TTR-60

#### العدد الكلى للأبراج المطلوبة :

العدد	نموذج البرج	العدد	نموذج البرج
٢	AS+12 m	٥٣	AS
١٧	TTR-60	٢٢	AS+6 m

## ٢. النوافل :

يستخدم على الخطوط نوافل من الألمنيوم فولاذ مقطع ٥١ مم ٢ ونافل حماية فولاذى بمقطع ٧٠ مم ٢ مواصفات النوافل :

أ- ناقل التيار من (الألمنيوم / فولاذ) له المواصفات التالية:

القيمة	المواصفات
٥١/٤٠٠ مم ٢	المقطع
٢٧,٥ مم	القطر
٤٤٥,٧ مم ٢	المقطع الحقيقى
٧٩٥ أمبير	التيار الاسمي
٠,٠٧٣ أوم / كم	المقاومة
٤١,٠ أوم / كم	المقاومة النوعية
٩,٢ كغ / مم ٢	الإجهاد الأعظمي
٢,٦ كغ / مم ٢	الإجهاد الاستثماري
١,٥٢ كغ / م	الوزن للمتر الطولي

ب - ناقل الحماية الفولاذى مقطع ٧٠ مم ٢ وله المواصفات التالية:

القيمة	المواصفات
١٠,٥ مم	١. القطر
٦٥,٨٢ مم ٢	٢. المقطع الحقيقى
٠,٥٢٣ كغ / م	٣. الوزن للمتر الطولي

## ٣. العوازل:

العوازل المستخدمة لخطوط التوتر ٢٣٠ كـ بـ مصنوعة من السيليكون المطاطي على مسار الخط

### مادة ٣ ) التزامات المؤسسة :

تلتزم المؤسسة بما يلى:

١. تسليم المعهد المخططات وفقاً لما يلى:

أ- سختين إضافيتين عن المخططات المرفقة بهذه الإضمارة كمرفقات لدفتر الشروط وذلك بناء على طلب خطى من المعهد.

ب- تسليم المعهد الجداول المحددة أدناه وفقاً لتقدم أعمال التركيب للخط :

- جداول التركيبات لسلسل العوازل وكافة المتممات الأخرى.

- جداول أطوال البروتيلات لأبراج الشد والزاوية والنهاية .

٢. تسليم مسار الخط وتأمين الموافقات اللازمة .

٣. تسليم موقع الزوايا لخطوط على الطبيعة مع نقاط البداية والنهاية كما يجب حضور جهاز الإشراف عند قيام

المتعهد بتحديد موقع أبراج الاستقامة على الواقع وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ أمر المباشرة وعلى المتعهد أن يراجع المؤسسة لاستلام هذه الموقع وإذا لم يفعل تعتبر موقع العمل مسلمة حكماً للمتعهد بانقضاء هذه المدة ولو تم تسليمها بموعده لاحقاً.

٤. تشكيل جهاز إشراف على تنفيذ الأعمال من مهندسي وفني المؤسسة حيث يتمتع هذا الجهاز بكافة الصلاحيات التي من شأنها تنفيذ الأعمال بالشكل الصحيح.

٥. نقل كافة المواد الازمة والتي تقدمها المؤسسة من مستودعات المؤسسة إلى منطقة العمل في الأماكن التي يحددها جهاز الإشراف ويقع على عاتق المتعهد تنزيل المواد من ضهر السيارة إلى الأرض وهذه المواد هي :

- سلاسل العوازل المختلفة ومت تمامتها .
- الزوايا المغمومة للأبراج والزوايا الحديدية والبراغي والطبيبات الازمة لتركيب البرج .
- ناقل الألمنيوم فولاذ ٤٠٠ / ٥١ مم ٢ مع مت تمامته .
- ناقل التأريض الفولاذى ٧٠ مم ٢ فولاذ .
- غلافات الوصل لناقل الألمنيوم / فولاذ ٥١/٤٠٠ مم ٢ .
- بنسات الشد والاستقامة للناقل مع المتممات الازمة لوصل الناقل بالبرج .
- مخدمات الاهتزاز للناقل وناقل الحماية .
- المواد الفائضة عن المشروع إلى مستودعات المؤسسة من موقع العمل .
- البكرات الفارغة من موقع العمل إلى مستودعات المؤسسة.

#### مادة ٤ ) التزامات المتعهد :

١. تقديم برنامج زمني لتنفيذ الأعمال خلال عشرة أيام من استلامه موقع العمل من أجل الحصول على موافقة الإدارة عليه.

٢. يتم التحقق من مطابقة أنواع التربة المدروسة مع الواقع التنفيذي بعد إجراء عمليات الحفر والرجوع إلى الجهة الدارسة من أجل تثبيت نوع قواعد التربة والتعديل بناء على واقع الحفر قبل الصب .

٣. تحديد موقع الأبراج على الطبيعة بدقة.


٤. تمهيد وتسوية الطرق الازمة لوصول الآليات إلى موقع كل برج وإزالة العوائق إن وجدت.

٥. تسوية موقع الأبراج إن لزمو بحيث تصبح صالحة لحفر قواعد الأبراج في حال وجود فروق مناسب لالأرض الطبيعية عند موقع كل رجل من أرجل البرج وإزالة كافة الردميات والأنقاض بحال وجودها بموقع الأبراج وعلى نفقة المتعهد وكافة الأعمال الأخرى مهما بلغت كلفتها وذلك للوصول إلى منسوب الأرض الطبيعية بحال عدم صلاحية الردميات الموجودة وبحيث يصبح موقع البرج صالح لحفر قواعد البرج .

٦. تسوية مكان تجميع الأبراج بجانب القواعد إن لزم ويحدد المكان والمساحة من قبل جهاز الإشراف لكل موقع على حدة وتقع تكلفة كافة الأعمال على عاتق المتعهد .

٧. حفر قواعد الأبراج حسب الأبعاد المبينة في المخططات المعتمدة.

٨. تنظيف الأرض ضمن حدود كل حفرة من الأوساخ وجذور الأشجار وترحيل هذه المواد خارج منطقة العمل.



٩. تنفيذ بيتون بطاقة عيار / ١٥٠ كغ اسمنت / م٣ أسفل أساسات القواعد البيتونية سماكة / ١٠ سم وفقاً للشروط الفنية حسب المخططات المعتمدة .
١٠. تركيب القواعد المغمورة للأبراج الحديدية .
١١. تقديم ونقل وتركيب حديد التسليح لقواعد الأبراج بالمواصفات التالية :
- إجهاد أعظمي لا يقل عن ٤٦٠٠ كغ / سم ٢
  - حد الفرونة ٢٤٠٠ كغ / سم ٢
١٢. تقديم ونقل جميع المواد للصبة المسلحة إلى موقع العمل .
١٣. تركيب وتعديل وصب القواعد البيتونية بكل النماذج المطلوبة وفقاً للمخططات والشروط الفنية والملحوظات الخاصة .
١٤. ردم حفر الأبراج بتربة الموقع على طبقات ورص هذه الردميات بعد رشها بالماء ودكها وفقاً للمخططات .
١٥. تنفيذ طريوش للسطح العلوي للمدخنة مع الصقل ، وتنفيذ طبقة طينة نظامية للجزء الظاهر من مدخنة القاعدة الظاهرة فوق منسوب التربة الطبيعية .
١٦. سقایة البيتون بالماء مرتان يومياً وتزداد إلى ثلاثة مرات في أيام الصيف وحمايتها من العوامل الجوية لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صبها .
١٧. في حال وقوع أخطاء في تنفيذ الأعمال فإن تصحيح هذه الأخطاء يقع على عاتق المتعهد مهما بلغت التكاليف والمدة .
١٨. يقوم جهاز الإشراف خلال مراحل التنفيذ لقواعد المدنية بالتحقق من طبيعة التربة لموقع الأبراج ومدى ملائمة القواعد المختارة للواقع الفعلي للتربة والعودة إلى الجهة الدارسة عند وجود حاجة للتعديل لإقرار المناسب .
١٩. تنفيذ التأريض بشكل حلقي للأبراج ، مع تركيب ناقل التأريض الفولاذي مقطع ٧٠ مم ٢ .
٢٠. ينبغي على المتعهد تقديم جدول يبين مقاومات الأرضية الفعلية الناتجة عن التنفيذ عند كل برج كي تدرس من قبل المؤسسة وإذا ثبت أن بعضها أكثر من المطلوب فيمكن عندئذ تكليف المتعهد بتعديل شبكة التأريض للحصول على مقاومة المناسبة وفق أسعار العقد الأساسي وتنتمي القياسات بإشراف مندوبي المؤسسة ويجب ألا تزيد مقاومة التأريض المقاسة عن ١٠ / أوم لكل برج .
٢١. تركيب كافة المواد اللازمة لتنفيذ المشروع والمتضمنة :
- تركيب الزوايا المغمورة والزوايا الحديدية والبراغي والطبشات اللازمة لتركيب الأبراج ورفع الأبراج على القواعد المنفذة .
  - تركيب سلاسل العوازل المختلفة ومت تمامتها .
  - مد وتركيب مرس التأريض .
  - مد وتركيب نوافل الألمنيوم فولاذ ٤٠٠ / ٥١ مم ٢ مع مت تمامتها .
  - تركيب أغلفة الوصل لناقل الألمنيوم / فولاذ ٤٠٠ / ٥١ مم ٢ ولناقل الحماية .
  - يغرم المتعهد عن كل وصلة إصلاح تركب بدلاً من غلاف الوصل بمبلغ مقداره / ٥٠٠٠٠ ل.س .
  - تركيب مخمدات الاهتزاز للخط .

- ٢٠. تركيب بنسات الشد والاستقامة للناقل وخط الحماية مع المتممات الازمة لوصل الناقل بالبرج.
- ٢٢. يلتزم المتعهد بلحام براغي الأبراج بعد تجميعها ورفعها حتى ارتفاع أربعة أمتار عن سطح الأرض مع دهان نقاط اللحام.
- ٢٣. يقع على عاتق المتعهد تنزيل المواد من ضهر السيارة إلى الأرض.
- ٢٤. تنفيذ جميع الأعمال الأخرى التي يتطلبها المشروع حتى يصبح جاهزاً للاستثمار والتسليم والوضع بالخدمة.
- ٢٥. يلتزم المتعهد بعدم تركيب وصلات أو ضبات لبروتيلات أبراج الزاوية نهائياً.
- ٢٦. تقع على عاتق المتعهد كافة التعويضات الزراعية الناشئة عن تنفيذ الخط سواء لموقع الأبراج (حفر وصب القواعد) أو موقع تجميع وتركيب الأبراج وأعمال مد وتعديل الناقل.
- ٢٧. لا يدخل ضمن التزامات المتعهد أية تعويضات مالية تترتب عن حقوق الارتفاع لمسار الخط أو لموقع الأبراج.
- ٢٨. يتحمل المتعهد في حال التأخير الواقع بسبب منه جميع النفقات التي تضطر المؤسسة إلى حسمها علاوة على غرامات التأخير والحقوق والتضميدات الأخرى.
- ٢٩. تقديم دفتر ورشة يومي وشهري يبين جميع الأعمال المنجزة وبشكل مفصل، وموقع من قبل المهندس المقيم وجهاز الإشراف المعين من قبل المؤسسة.
- ٣٠. تقديم مخططات تنفيذ وفق الواقع النهائي للمشروع وعلى نسخة CD ونسخة ورقية.
- ٣١. المحافظة على كافة المواد المسلمة للمتعهد من التلف والضرر والفقدان سواء خلال أعمال التركيب أو التخزين.
- ٣٢. فك سلاسل العوازل المطلوب إلغاؤها مع صحون العوازل ومتتماتها وتوضيبها ضمن صناديق ونقلها إلى مستودعات المؤسسة.
- ٣٣. فك بقايا الناقل مع بقايا ناقل الحماية الملغاة مع متتماتها وإعادة لفها على بكرات ونقلها إلى مستودعات المؤسسة.

#### مادة ٥) كميات المواد الازمة لتنفيذ الأعمال الكهربائية (أمراس وعوازل ومتتممات ) :

- ١- وزن حديد الأبراج الكلي بدون الزوايا المغمورة = ٦٣٩,٧٤ طن .
- ٢- وزن حديد القواعد المغمورة = ١٨,٨٦٥ طن .
- ٣- طول المسار الكلي = ٧٣,٧ كم .
- ٤- طول المسار لخط ادلب - زيزون = ٤٢,٢ كم .
- ٥- طول المسار لخط زيزون - بسيدا = ٣١,٥ كم
- ٦- أمراس وعوازل ومتتممات .

*(Handwritten signatures and initials)*

المواد	الوحدة	الكمية	الكمية	الكمية	الإجمالي
	طن	طن	طن	طن	زن
أمراس فولاذ / مم ٢ لناقل الحماية الهوائي والتاريض	طن	٢٦	١٩,٢	٤٥,٢	زيزون - زيزون بسیدا
وزن أمراس الألمنيوم / فولاذ مم ٥١/٤٠٠	طن	٢٠٢,١	١٥١	٣٥٣,١	الذئب - زيزون
متممات سلاسل عوازل تعليق مفردة	عدد	١٥٠	٦٠	٢١٠	الكمية الكمية الكمية
متممات سلاسل عوازل تعليق مزدوجة	عدد	٧٢	٣٦	١٠٨	الكمية الكمية الكمية
متممات سلاسل عوازل شد مفردة	عدد	٩٠	٢٤	١١٤	الكمية الكمية الكمية
متممات سلاسل عوازل شد مزدوجة	عدد	٤٢	٢٤	٦٦	الكمية الكمية الكمية
سلاسل عوازل سيليكونية تعليق	عدد	٢٩٤	١٣٢	٤٢٦	الكمية الكمية الكمية
سلاسل عوازل سيليكونية شد	عدد	١٧٤	٧٢	٢٤٦	الكمية الكمية الكمية
وصلة وسط لناقل الألمنيوم / فولاذ مقطع مم ٥١/٤٠٠	عدد	٦٦	٤٨	١١٤	الكمية الكمية الكمية
وصلة وسط لناقل الحماية الفولاذى مقطع مم ٧٠	عدد	٢٤	١٦	٤٠	الكمية الكمية الكمية
وصلة إصلاح لناقل الألمنيوم / فولاذ مقطع مم ٥١/٤٠٠	عدد	٢٠	١٠	٣٠	الكمية الكمية الكمية
مخمدات اهتزاز لناقل الألمنيوم / فولاذ مقطع مم ٥١/٤٠٠	عدد	١٠٠	٧٥٦	١٧٥٦	الكمية الكمية الكمية
مخمدات اهتزاز لناقل الحماية الفولاذى مقطع مم ٧٠	عدد	٣٧٢	٢٥٢	٦٢٤	الكمية الكمية الكمية
سلسلة تعليق لناقل الحماية الفولاذى مقطع مم ٧٠	عدد	٤٥	٣٢	٧٧	الكمية الكمية الكمية
سلسلة شد لناقل الحماية الفولاذى مقطع مم ٧٠	عدد	١٨	١٦	٣٤	الكمية الكمية الكمية

نماذج الأبراج المطلوب تسليمها للمتعهد:

نموذج البرج	العدد	القاعدة المغمورة
AS	٥٣	٥٣
AS+6m	٢٢	٢٢
AS+12 m	٢	٢
TTR-60	١٧	-

مادة ٦) بيان الأعمال الواجب تنفيذها:

١. تحديد موقع الأبراج على الطبيعة :

يشمل السعر تحديد مواقع قواعد الأبراج على الواقع وبدقة مع تثبيت أوتاد محددة لقواعد وفق المخططات المدققة سابقاً أو المعبدلة من قبل المؤسسة، كما يشمل السعر أجور الأجهزة والآليات واليد العاملة وقيمة المواد لإنجاز هذا العمل بالكامل.

## ٢. أعمال تركيب و تأكيس الزوايا المغموسة لقواعد الأبراج : (برج)

يشمل السعر تركيب وتعديل وتأكيس الزوايا المغموسة قبل صب البيتون باستعمال قوالب خاصة للثبيت وتحديد مناسبات وأبعاد الزوايا حسب طراز البرج ومن ثم تركيب جديد التسليح وصب البيتون بوجود المهندس المشرف ويشمل السعر أيضاً أجور اليد العاملة والمعدات .

٣. حفر قواعد الأبراج ( صخرية + عادية ) مهما كان نوع التربة مع ترحيل الكتل الصخرية من إعادة الردم بتربة محسنة خالية من الصخور في حال اللزوم :

ويشمل السعر الأعمال التالية :

- إزالة كافة الأنماض والردميات الأخرى ضمن حدود موقع البرج وتسويته على نفقة المتعهد مهما بلغت كلفتها وكافة الأعمال الأخرى بحيث يصبح موقع البرج صالحًا لحفر قواعد البرج .
- حفر قواعد الأبراج بالأبعاد المطلوبة مهما تكن أنواع التربة في الموقع يدوياً أو آلياً مع إجراء التأكيس لأعمال الحفر مع تدعيم جوانب الحفرية في حال اللزوم وذلك وفقاً لدفاتر الشروط الفنية والمخططات .
- إعادة التربة المحفورة إلى الحفرية بعد صب القواعد شريطة أن تكون هذه التربة ذات تدرج حبي مقبول وإلا فيتم الردم باستعمال تربة محسنة وأيضاً لا يتم ردم الحطام الصخري إلا بعد خلطه بتربة محسنة وبموافقة مهندس الإشراف ويعتبر الردم بتربة محسنة محملًا على سعر البند .
- ترحيل نواتج الحفر إلى المقالع العامة التي توافق عليها السلطات المحلية وبشكل نظامي في حال وجودها بأراضي أملاك خاصة أو ضمن أراضي صالحة للاستثمار .
- تمديد طريق للوصول إلى موقع كل برج إن لزم الأمر وكلفتها على عاتق المتعهد .
- تسوية موقع البرج ومكان تجميع البرج عند اللزوم وكلفتها على عاتق المتعهد .

٤. أعمال مد مرس التأريض للأبراج بشكل حلقي مع تقديم كافة المتممات الالزمة حسب المخططات على

ألا تزيد مقاومة الأرضي عن / ١٠ / أوم :

يشمل السعر :

- تمديد ناقل التأريض مقطعاً / مم ٧٠ / فولاذاً ضمن حفر الأبراج وردمها ووصل ناقل التأريض بأرجل البرج إضافة لتنفيذ كافة الوصلات والتوصيلات المطلوبة بالمخطط مع تقديم وتركيب متممات التأريض .
- كافة المواد والأدوات والآليات والتجهيزات وأجور اليد العاملة الالزمة لتنفيذ هذا العمل كاملاً جاهزاً للاستثمار
- يتم قياس مقاومة الأرضي لكل برج من قبل جهاز الإشراف وفي حال الحاجة لتحسين مقاومة الكهربائية للترية يتم ردم حفر الأبراج بتربة محسنة يختارها المهندس المشرف .


٥. أعمال تقديم وصب بيتون نظافة عيار ١٥٠ كغ/م<sup>٣</sup> سماكة ١٠ سم بأسمنت عادي أسفل جميع القواعد

(٣م)

البيتوني للأبراج:

ويشمل السعر الأعمال التالية :

- تنفيذ أعمال بيتون نظافة عيار ١٥٠ كغ/م<sup>٣</sup> بموجب المصورات والمخططات أسفل قواعد الأبراج .
- تقديم المواد الالزمة من رمل واسمنت وبحص وماء وأجور اليد العاملة والجبل والصب والدك وكل ما يلزم لإنجاز العمل بشكل كامل .



٦. أعمال تقديم وصب قواعد بيتونية مسلحة للأبراج عيار ٢٠٠ كغ/م<sup>٣</sup> وسطي نسبة حديد التسليح ٣% حسب المخططات والملحوظات التنفيذية (٣م)

يشمل السعر :

- تنفيذ الأعمال وفق المخططات والشروط الفنية المبينة.
- تقديم الرمل والبصق والإسمنت والماء مع تنفيذ أعمال الكوفrage وما يتطلبه العمل، تقديم وتركيب حديد التسليح كما يشمل السعر شريط التريبيط ، وأعمال الجبل والنقل والصب والدك والرش بالماء وكل ما يلزم من مواد وأدوات وأجور يد عاملة وآليات لتنفيذ العمل بشكل كامل، وتنفيذ صبات في أعلى القاعدة وأجور التصنيع كما يشمل كل ما يلزم من مواد وأدوات وآليات وأجور يد عاملة ليصبح العمل كاملاً جاهزاً للاستثمار
- يتم عزل القواعد البيتونية باستخدام الزفت وفق الملاحظات التنفيذية .
- تقديم وتركيب تيب بلاستيكي بطول لا يقل عن ١١ / م مغموس ضمن الرقبات لزوم مرس التأرض.
- كما يشمل أخذ ستة عينات مكعبية لكل مرحلة من أعمال الصب للتحقق من المقاومة المطلوبة حسب نظام الكود المعدل ويتم كسر ثلات عينات بعد سبعة أيام والباقي بعد ٢٨ يوماً وبمشورة المهندس المشرف وعلى نفقة المعهد.

٧- تكسير المداخن البيتونية (الرقبات) بعد الكشف عنها لإرتفاع ١متر مع صيانة وإصلاح الزوايا المغموسة (رقبة ) وذلك لمداخن الأبراج المتضررة للأبراج الروسية

يشمل السعر:

- ١- اهتلاك المواد والعدد الثابتة.
٢. ثمن مواد وكليسات وضبات ووصلات ووصلات ومواد معاونة لتوصيل التأرض (تيب بلاستيكي) مع كافة المتممات اللازمة.
٣. أجور يد عاملة للحفر حول المداخن البيتونية المتضررة .
٤. أجور آليات لتكسير الأجزاء المتشقة .
٥. أجور يد عاملة لصيانة وإصلاح الزوايا المغموسة المتضررة ووصلها وقص وتنقيب ولحام إن لزم.
٦. أجور يد عاملة لمد ناقل التأرض ووصله بجسم البرج وإعادة ردم التربة حول المداخن البيتونية المتضررة
٨. اصلاح الأبراج المتضررة وصيانتها :

ويشمل السعر قص وتنقيب وتركيب زوايا أو تшибikات ناقصة لأي جزء من البرج بواسطة الحديد المقدم من قبل المؤسسة مع لحام براجي الأبراج على ارتفاع ٤/٤ م .


٩. تجميع ورفع وتركيب الأبراج على القواعد مع لحام البراجي لارتفاع ٤ متر:

يشمل السعر :

- تجميع البرج .
- نصب البرج .

• لحام براجي الأبراج لارتفاع ٤ م مع الدهان بثلاث طبقات لنقط اللحام .

• تسوية ساحة لتجميع ونصب البرج إن لزم الأمر.



**جدول الكشف التقديرى لتنفيذ الاعمال المدنية والكهربائية لإعادة تأهيل خطى التوتر 230 ك.ف مفرد الدارة ادلب - زيزون و زيزون - بسيدا**

النوع	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	النوع
السعير الإجمالي	السعير الأفرادي			النوع
16,940,000	220,000	77	برج	تحديد مواقع الأبراج على الطبيعة
24,640,000	320,000	77	برج	أعمال تركيب وتأكيس الزوايا المغموسة لقواعد الأبراج
440,000,000	110,000	4000	م³	حفر قواعد الأبراج ( صخرية + عاديه ) مهما كان نوع التربة مع ترحيل الكل الصخرية مع إعادة الردم بتربة محسنة حالية من الصخور في حال اللزوم
8,470,000	110,000	77	برج	أعمال مد مرس التاريس للأبراج بشكل حلقي مع تقاسم كافة المتممات اللازمه حسب المخططات على ألا تزيد مقاومة الأرضي عن /10/ أوم
118,680,000	860,000	138	م³	أعمال تقديم وصب بيتون نطاقة عيار 150 كجع/م³ سماكه 10 سم يمتد عادي أسفل جميع القواعد البيتونية للأبراج
1,566,000,000	2,700,000	580	م³	أعمال تقديم وصب قواعد بيتونية مسلحة للأبراج عيار 400 كجع/م³ وسطي نسبة حديد التسلیح 93 كجع/م³ حسب المخططات و الملاحظات التنفيذية
21,760,000	680,000	32	رقبة	تكسير المداحن البيتونية (الرقبات) بعد الكشف عنها لارتفاع 1متر مع صيانة وإصلاح الزوايا المغموسة
30,000,000	3,000,000	10	طن	اصلاح الأبراج المتضررة وصيانتها
863,649,000	1,350,000	639.74	طن	تجميع ورفع وتركيب الأبراج على القواعد مع حام البراغي لارتفاع 4 متر
530,640,000	7,200,000	73.7	كم للناقل الثلاثة	مد وتعديل الناقل للدارات الثلاث مع تركيب سلاسل العوازل ومتماماتها
19,899,000	270,000	73.7	كم	مد وتعديل ناقل الحماية الفولاذي مع تركيب كافة المتممات
3,640,678,000				<b>قيمة الكشف التقديرى</b>
فقط ثلاثة مليارات وستمائة وأربعون مليون وستمائة وثمانية وسبعين ألف ليرة سورية لا غير				

١٠. مد وتعيير النواقل للدارات الثلاث مع تركيب سلاسل العوازل ومتتمماتها (كم)

ويشمل السعر:

• مد ناقل الألمنيوم / فولاذ مقطوع ٥١/٤٠٠ مم للفازات الثلاثة بين الأيراج مع تركيب متتممات النواقل وسلاسل العوازل والبنسات وصخون العوازل وإعادة تعيير فتحات الشد.

١١. مد وتعيير ناقل الحماية الفولاذى مع تركيب كافة المتتممات: (كم)

ويشمل السعر:

• مد وتعيير ناقل الحماية الفولاذى ٧٠ مم مع تركيب سلاسل العوازل ومتتمماتها.

رئيس دائرة الخطوط

م. محمد راجح

مدير الدراسات  
المهندس عمار ملحم

رئيس دائرة المدنى

م. أغيد العضم

دائرة المدنى

م. عقبة الشيخ يوسف

م. يمام الحويج

م. رزن تكريتى

دائرة الخطوط

م. خلود نوفلية

م. مراد البرازي

مصدق

المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء

المهندس خالد أبو دي

٢٠٢٥ تموز ١٣

M